

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
WYMIANA OŚWIETLENIA AWARYJNEGO I EWAKUACYJNEGO W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. A. FRYCZA MODRZEWSKIEGO W RYBNIKU					
1	KNNR-5 0301-03	Przygotowanie podłoża pod osprzęt instalacyjny mocowany przez przykrecenie do kołków plastikowych osadzonych w podłożu betonowym 117	szt szt	 117,000	
				RAZEM	117,000
2	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykrecane (zwykłe) MONTAŻ OPRAW AWARYJNYCH 11W 112	kpl. kpl.	 112,000	
				RAZEM	112,000
3	KNNR 5 0502-02	Oprawy oświetleniowe przykrecane (zwykłe) MONTAŻ OPRAW AWARYJNYCH 24W 5	kpl. kpl.	 5,000	
				RAZEM	5,000
4	KNNR 5 1106-06	Montaż uchwytych stalowych. SIATKA OCHRONNA OPRAWY 6	szt. szt.	 6,000	
				RAZEM	6,000
5	KNNR 5 1106-06	Montaż uchwytych stalowych. FLAGA KIERUNKOWA 30	szt. szt.	 30,000	
				RAZEM	30,000
6	KNNR 5 1203-01	Podłączenie przewodów pojedynczych o przekroju żyły do 2,5 mm ² pod zaciski lub bolce 351	szt. żył szt. żył	 351,000	
				RAZEM	351,000
7	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia wnetrz na wyznaczonych punktach pomiarowych płaszczyzny roboczej - pomiar pierwszy 300	pkt pkt	 300,000	
				RAZEM	300,000